

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450116W na długości 333 mb w miejscowości Kroców Mniejszy**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 0,333	km km	 0,333	
				RAZEM:	0,333
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni. 333,00*4,50 12,00	m ² m ² m ²	 1 498,50 12,00	
				RAZEM:	1 510,50
II. POBUDOWA					
2.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 14 cm. 333,00*3,60 12,00	m ² m ² m ²	 1 198,80 12,00	
				RAZEM:	1 210,80
2.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 333,00*3,60 12,00	m ² m ² m ²	 1 198,80 12,00	
				RAZEM:	1 210,80
III. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 333,00*3,60*0,100 12,00*0,100	Mg Mg Mg	 119,880 1,200	
				RAZEM:	121,080
3.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszank mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścierna grubości 3 cm. 333,00*3,50 12,00	m ² m ² m ²	 1 165,50 12,00	
				RAZEM:	1 177,50
IV. POBOCZA					
4.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem. 333,00*0,50*2*0,11	m ³ m ³	 36,630	
				RAZEM:	36,630
4.2	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 333,00*0,50*2	m ² m ²	 333,00	
				RAZEM:	333,00

Kazanów 2017.04.20