

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 970 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KSNR 1 0104-0300	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 0,970	km km	 0,970	
				RAZEM:	0,970
1.2	KSNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni. 970,00*5,00 0,5*6,00*6,00*2	m ² m ² m ²	 4 850,00 36,00	
				RAZEM:	4 886,00
II. ODWODNIENIE					
2.1	wycena własna	Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m (przeprast pod drogą gminną). 7,00	mb mb	 7,00	
				RAZEM:	7,00
2.2	wycena własna	Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi (przeprast pod drogą gminną). 7,00	mb mb	 7,00	
				RAZEM:	7,00
III. PODBUDOWA					
3.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. 970,00*4,10 0,5*6,00*6,00*2	m ² m ² m ²	 3 977,00 36,00	
				RAZEM:	4 013,00
3.2	KSNR 6 1005-107	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² . 970,00*4,10 0,5*6,00*6,00*2	m ² m ² m ²	 3 977,00 36,00	
				RAZEM:	4 013,00
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1	KSNR 6 0308-0100	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm. 970,00*4,10*0,100 0,5*6,00*6,00*2*0,100	Mg Mg Mg	 397,700 3,600	
				RAZEM:	401,300
4.2	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 970,00*4,00 0,5*6,00*6,00*2	m ² m ² m ²	 3 880,00 36,00	
				RAZEM:	3 916,00

V. POBOCZA					
5.1	KNR 2-01 0206-0100	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem. 970,00*0,50*2*0,13	m ³ m ³	126,100	
			RAZEM:		126,100
5.2	KNR 2-31 0204-0300	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 970,00*0,50*2	m ² m ²	970,00	
			RAZEM:		970,00
VI. OZNAKOWANIE					
6.1	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. 3,0	szt. szt.	3,0	
			RAZEM:		3,0
6.2	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, D). 3,0	szt. szt.	3,0	
			RAZEM:		3,0
6.3	KNNR 6 0702-0100	Tabliczka pod znaki grupy T. 2,0	szt. szt.	2,00	
			RAZEM:		2,00